

TÁJÉKOZTATÓ

Kaposszekcső belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem

Pályázat azonosítószáma: TOP_Plusz-1.2.1-21-TL1-2023-00037

Pályázat címe: Kaposszekcső belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem

Kedvezményezett neve: Kaposszekcső Község Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 185.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Kaposszekcső Község Önkormányzata a „Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)” tárgykörben nyújtott be pályázatot a község belterületének csapadékvíz elvezetésének javítására. Kaposszekcső Község Önkormányzata a 2014. évi nyár eleji és őszi nagycsapadékok idején elszenvedett elöntések és a csapadékvíz által okozott károk, valamint a 2022. júniusi felhőszakadáskor jelentkező elöntések miatt megoldást szeretne találni a vízrendezési problémákra, különös tekintettel a község nyugati kül-és belterületi településrészére.

A településrész 6 vízgyűjtőre lett bontva, az Önkormányzat több ütemben tervezi megvalósítani a szükséges fejlesztéseket. Az Önkormányzat első ütemben a II. és III. sz. öblözet csapadékvíz hálózatának kiépítése mellett döntött, mivel itt jelentkeznek leggyakrabban és legsúlyosabban a problémák.

Az első ütemben az Önkormányzat a II. és a III. öblözet vízelvezetését kívánja megoldani. A II. öblözet a Petőfi Sándor utcában lévő szerelőműhelyt, Renault szalont és az utca 1-21 házzszámok közötti szakaszát foglalja magába. A Petőfi utcai telkektől nyugatra övások akadályozza meg, hogy a szántókról a csapadékvíz a lakóingatlanok felé folyjon. Az összegyűlt csapadékvíz továbbvezetése viszont nem megoldott. Jelen fejlesztésben a 611. sz. és 6519 sz. utak kereszteződésétől kezdve zárt csatorna épül keleti irányban a Sarádi-patak mellékága felé, valamint a belterületi ingatlanok felett újabb övások épül, hogy a közelmúltban tapasztalt felhőszakadáshoz hasonló körülmények esetén további védelmet biztosítson a lakóingatlanok számára az elöntéssel szemben. Az övások végén hordalékfogó ládát tervezünk. A III. sz. öblözet a Petőfi utca 21-27. házzszámok közötti belterületi szakaszt foglalja magában. A temetőtől északra lévő földmederben érkezik a csapadékvíz a nyugatra lévő szántóterületekről. A Petőfi utcában, a 611. sz út burkolatától nyugatra lévő földmedrű árok, majd zárt

csapadékcsatorna vezeti tovább a csapadékvizet a 21. házszámnál lévő átereszig. A közút keresztezését követően a benzinkúttól délre lévő árkon keresztül jut a víz a befogadó Sarádi-patak mellékága felé. Az út alatti átvezetés és az ezt követő árok szelvénye megfelelő lenne, azonban a 611. sz. úttól nyugatra lévő árok és zárt csatorna átmérője nem megfelelő, itt is elöntés volt tapasztalható 2022. júniusában, valamint itt jelentős iszapmennyiség is érkezett. A lakóingatlanok védelme érdekében tervezzük a temető felől érkező földmedrű árok burkolását, nyugati végén hordalékfogó építésével. Az árok merőlegesen keresztezi a 611. sz. közutat, majd a keleti oldalon nagyobb szelvényű burkolt meder vezet tovább a benzinkúttól délre lévő árokig.

A Petőfi Sándor utca területén a földmedrű árok nem képesek megfelelően elvezetni a lehulló csapadékvizet, jelentős része helyben szivárog el, mely következtében gyakran víz jelenik meg az utca lakóingatlanjainak alagsorában, károkat okozva az ingatlanokban, rendszeres terhet jelentve az ott élő lakóknak.

A fenti beruházáshoz szorosan kapcsolódva Kaposszekcső Község Önkormányzata további fejlesztésével kívánja megoldani a nyugati településrész I. üteméből kimaradt szakaszainak vízelvezetését, melyek megvalósítására korábban a korlátozott források miatt nem volt lehetőség.

A tervezett I/B ütem a 3. és kis részben 4. öblözetet érinti, melyben megvalósításra kerül a jelenlegi földárkok burkolása és átereszek helyreállítása a Petőfi Sándor utcában, a keleti oldalon a 2-36 házszámok között, valamint a nyugati oldalon a 23-71 házszámok között. Burkolt árok kiépítése tervezett továbbá a Béke utcában, a temetőtől indulva egészen a Petőfi utca keleti oldali árkához csatlakozva, a 611. számú közutat új áteresszel keresztezve.

A tervezett vízelvezetők befogadója a benzinkút mellett, a 0103/27 hrsz-on lévő nagy szelvényű földárkon keresztül a Sarádi-patak.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2026. év 12. hó 31. nap.